

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni asfaltowej w m. Świerzyna					
1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 180*5	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
2	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 0.5	t t	0.500	
				RAZEM	0.500
3	KNR 2-31 0117-01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamienno twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 6.0*7.0+1.5*20+2.0*3.0+2.0*16+5.0*2.0+(2*10.0)*2	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 180*5	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 180*5	m ² m ²	900.000	
				RAZEM	900.000